

質 問 事 項		※※
仕 様 書 項 目 番 号	質 問 内 容	回 答
入札公告 3. 入札参加資格 配置技術者について 特記仕様書 現場代理人の配置について	<p>本工事契約において、工事請負契約書第11条における現場代理人については、直接的な雇用関係にある自社社員であり、他の工事の現場代理人及び主任技術者等として従事していないこと（関連工事における随意契約を除く）。</p> <p>また、営業所に置かれる経營業務の管理責任者、営業所に置く専任の技術者でないこと。『当該専任性を求められる工事現場の 監理技術者・主任技術者等には「経營業務の管理責任者」及び「営業所における専任技術者」の配置はできない。』</p> <p>と書かれていますが、もしも落札候補者になり現場代理人等が「経營業務の管理責任者」及び「営業所における専任技術者」の場合は落札可能ですか？回答下さい。</p> <p>宜しくお願いします。</p>	<p>現場代理人は、工事現場に常駐しなければならないため、「経營業務の管理責任者」及び「営業所における専任技術者」との兼務はできません。主任技術者又は監理技術者については、次の要件を満たせば営業所の専任技術者との兼任が可能です。</p> <p>① 当該営業所において請負契約が締結された工事であること。</p> <p>② 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとれる体制にあること。</p>
図面 014 共通仮設費明細	<p>仮設計画図においてグラウンド面の養生がプラシキ（仮設プラスチック板敷）となっていますが、資材搬入車両などにより同養生材が破損すると考えます。</p> <p>敷き鉄板 t-22 に変更してもよろしいですか。</p>	<p>グラウンドを使用しながらの工事であるため、撤去復旧が容易なプラシキ（仮設プラスチック板敷）で計画をしています。</p> <p>大学運営上の要求に対し、撤去復旧の対応が可能であれば敷き鉄板でも構い</p>

		ません。
図面通し番号 20 及び 23	<p>観覧席改修工事で各段の躯体高さが図面 20 の断面図では各段 410.714 になっていますが、図面 23 の観覧席側面図では座面までの高さが 410 となっています。</p> <p>どちらが正しいでしょうか？(図面 20 の各段躯体寸法が正ならば、改修後の座面高さが 539 となり、かなり高い位置になります。)</p>	図面 20 の断面図で各段 410,714 とし、図面 23 観覧席側面図の躯体から座面を 129 とし、改修後の座面高さが 539 となります。
図面 023 細目別内訳 P12	<p>明細書記載の観覧席撤去 W270×H129×L9200 18.1 m³ の撤去範囲とは</p> <p>既設観覧席撤去図の形状 W245×H105×L4400 にて</p> <p>新設観覧席部 L=9200 計 56 台分の範囲と考えてよろしいですか。</p> <p>又撤去に際し既存撤去跡の補修は無いものと考えてよろしいですか。</p> <p>以上 2 件ご教授下さい。</p>	<p>既設観覧席 W245×H105×L4400 を撤去し、範囲については、新設観覧席部 L=9200 計 56 台分の範囲です。</p> <p>撤去跡については、塗膜防水下地の樹脂モルタルで補修して下さい。</p>
通し番号 24	<p>スタンド階段部に使用する階段用ステップ（タジマビュージスタステップ VLT）は蹴込一体型ですが 詳細図を見る限りでは踏面だけの様に見受けられます。</p> <p>踏面のみであれば VST 踏面専用型があります。どちら</p>	<p>取付範囲は踏面のみです。</p> <p>VST の出幅は 320 mm であり、階段の踏面 350 mm には対応できないため、VLT を使用し、入隅で切断を考えています。</p>

	を正と考えれば宜しいでしょうか。	
細目別明細 P7	養生にて 摘要記載のピンニング工法とはどのような養生方法か、ご教授下さい 又該当する工事範囲 (210m ²) も合わせて ご指示下さい。	外壁改修工事 ピンニング工法時程度の養生とします。 工事範囲については積算基準により外壁面から 2m の範囲として算出しています。
細目別明細 P7	整理清掃後片付けについて、摘要記載のピンニング工法とはどのような整理清掃後片付けか、ご教授下さい。 又該当する工事範囲 (210m ²) も合わせてご指示下さい。	外壁改修工事 ピンニング工法時程度の整理清掃後片付けとします。 工事範囲については積算基準により外壁面から 2m の範囲として算出しています。
その他	本工事における単価適用年月日をご教示願います。	令和 6 年 4 月時点の最新単価を採用しています。
その他	本工事は 4 週 8 休対象工事かご教示願います。	4 週 8 休補正対象工事ではありません。
その他	本工事は 4 週 8 休の補正が適用されているかご教示ください。	
その他	令和 6 年 1 月に大阪府より大阪府公共建築工事共通費積算基準及び大阪府公共建築工事共通費積算基準の運用が公表されておりますが、本工事の共通費は上記の基準で算出されています	本工事の算定方法は、「公共工事共通費積算基準」(国土交通省大臣官房官庁営繕部)(最新)を準用しています。

	でしょうか。	
その他	算定工期をご教示ください。	入札公告に記載されている「契約締結予定日」を工期首とし、設計書に記載されている工期末までの期間となります。

※※は、公立大学法人大阪使用欄ですので、記入しないでください。

注 複数の質問がある場合は、質問ごとに線で区切って記入ください。